Pilotprojekt: Instandsetzung Stadtstraße Högerdamm

BIM-Anwendungsfall		Projekt- bzw. Leistungsphase (nach HOAI)								
		1	2	3	4	5	6	7	8 / 9	Betrieb
Bestandserfassung	AwF 01		X							
Variantenuntersuchung	AwF 02									
Visualisierung	AwF 03		X	X		X				
Bemessung und Nachweisführung	AwF 04			X		X				
Koordination der Fachgewerke	AwF 05			X		X				X
Dokumentation des Planungsfortschritts	AwF 06		X	X		X				
Entwurfs- und Genehmigungspläne	AwF 07		X	X		X	X			
Planung Arbeits- und Gesundheitsschutz	AwF 08									
Planungsfreigabe	AwF 09									
Kostenschätzung und Kostenberechnung	AwF 10		X	X						
Leistungsverzeichnis, Ausschreibung und Vergabe	AwF 11						X			
Terminplanung	AwF 12			X		X			X	
Logistikplanung	AwF 13									
Ausführungspläne	AwF 14									
Baufortschrittskontrolle	AwF 15								(X)	
Änderungsmanagement	AwF 16								(X)	
Abrechnung von Bauleistungen	AwF 17								(X)	
Mängelmanagement	AwF 18								X	
Bauwerksdokumentation	AwF 19								X	
Datenaufbereitung für den Betrieb	AwF 20									X
Unterhaltungs- und Wartungsmanagement	AwF 21									
Bauwerksprüfung	AwF 22									
Nutzungsmanagement	AwF 23									
Datenübergabe in ein Projekt	AwF 24									